

## Údaje pro Protokol o instalaci tepelného čerpadla F750

Do protokolu o instalaci tepelného čerpadla se doplní následující údaje.

Poznámka 1: údaje o příkonu a tepelném výkonu jsou uvedeny jako hodnoty při maximální frekvenci kompresoru, průtoku ventilačního vzduchu 252 m<sup>3</sup>/hod, teplotě ventilačního vzduchu 20°C a teplotě výstupní vody 45°C (označováno jako A20/W45), měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: výkon elektrokotle je uveden jako maximální hodnota. Nastavením v regulátoru lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu je možné opsat z menu 3.1 „Provozní informace“.

<b>F750</b>	
Provedení TČ	Tepelné čerpadlo
Využití TČ	Základní vytápěcí systém objektu
Výrobce	NIBE AB, Markaryd, Švédsko
Výrobní typ	F750
Výrobní číslo	viz. záruční list nebo výrobní štítek
System TČ	Ventilační
Příkon a výkon TČ	
El. příkon pohonu	2 kW
Tepelný výkon	5 kW
Elektrický dotop	
Výkon	6,5 kW
Náhradní vytápění	
Výkon	
Ohřev TUV	
Obsah	180 l
Příkon	---
Součást TČ	Ano